



ANVISNINGAR

YTTERVÄGGAR:

YTTERVÄGGAR MURAS MED LÄTTBETONGS MURBLOCK 250 MM, KVAL.GRP. 500.

ARMERING 2 X 2 Ø8 ENL. SEKTIONER

SKIFTGÅNG 265 MM

INNERVÄGGAR

INNERVÄGGAR MURAS MED LÄTTBETONGS MURBLOCK 150 MM, KVAL.GRP. 500

SKIFTGÅNG 265 MM

UTVÄNDIG YTBEHANDLING

UNDER MARK SLAMMAS MED KC10/90/350 2 GGR. STRYKN. MED KALLASFÄLT. 50 MINERALULLSSKIVA RW 817 SOM PUNKTKLISTRAS MED VÄRMASFÄLT

UPP TILL 500 MM ÖVER F.G. KÄLLARE BITUMENMATTA SOM KLISTRAS MED ASFÄLT

ÅTERFYLLNING

INNAN ÅTERFYLLNING FÅR SKE SKALL BÄRANDE INNERVÄGGAR MURAS, PREFAB. BJÄLKLÄG OCH KONTREFORTER MONTERAS OCH FOGAS. ÅTERFYLLNING SKER MED BEFINTLIGT MATERIAL.

BJÄLKLÄG

A-BETONGS PREFABRICERADE BETONGKASSETTER

**ARBETSRITNING**

A SLAMNING US 74.04.23  
Reg | Ant | Avser | Sign | Datum

<b>ByggStatik</b>			SMÅHUS I KV. BETAN OCH VITKÅLEN		
Uppsala Byggstatik AB • Konsulterande Ingenjörer 018/25 20 25 Murargatan 31 • 754 37 Uppsala			ÅRSTA, UPPSALA		
Handläggare H.ERIKSSON	Ritad av A.N.	Granskad av	KÄLLARPLAN		
			<b>HUS B</b>		
Datum 1974-02-21	Skala 1:50	Arbetsnummer 73027	Ritningsnummer K23:11	Reg A	