



ANVISNINGAR

YTTERVÄGGAR

YTTERVÄGGAR MURAS MED LÄTTBETONGS MURBLOCK 250 MM, KVAL.GRP. 500

ARMERING 2 X 2 Ø8 ENL. SEKTIONER

SKIFTGÅNG 265 MM

GAVELVÄGGAR 150 BETONG + 125 LÄTTBETONG SOM SÄTTES I FORM

INNERVÄGGAR

BÄRANDE INNERVÄGGAR UTFÖRES I PLATSGJUTEN BETONG II STD K 250. SÄKERHETSARMERING ENL. SEKTIONER. VÄGGTJOCKLEK ENL. PLAN.

SKIFTGÅNG 265 MM.

UTVÄNDIG YTBEHANDLING

UNDER MARK SLAMMAS MED C 1:3. 2 GGR. STRYKNING MED KALLASFALT. 50 MM MINERALULLSSKIVA RW 817 SOM PUNKTKLISTRAS MED VARMASFALT.

UPP TILL 500 Ö. F.G. KÄLLARE BITUMENMATTA SOM KLISTRAS MED ASFALT.

ÅTERFYLLNING

INNAN ÅTERFYLLNING FÅR SKE SKALL PREFAB.-BJÄLKLAGET MONTERAS OCH FOGAS. ÅTERFYLLNING SKER MED BEFINTLIGA MASSOR.

BJÄLKLAG

A-BETONGS PREFABRICERADE BETONGKASSETTER

ARBETSRTNING

A ÄNDR. AV LITTRA PÅ SEKTIONER A.N. 74-04-01

Reg | Ant | Avser | Sign | Datum

ByggStatik			SMÅHUS I KV. BETAN OCH VITKÅLEN		
Uppsala Byggstatik AB - Konsulterande Ingenjörer 018/25 20 25 Murargatan 31 - 754 37 Uppsala			ÅRSTA, UPPSALA		
Handläggare H. ERIKSSON	Ritad av A. N.	Granskad av	KÄLLARPLAN		
Datum 1974-02-21		Skala 1:50	Arbetsnummer 73027	Ritningsnummer K 23:21	Reg A