



ANVISNINGAR

- YTTERVÄGGAR**
YTTERVÄGGAR MURAS MED LÄTTBETONGS MURBLOCK 250 MM, KVAL.GRP. 500
ARMERING 2 X 2 Ø8 ENL. SEKTIONER
SKIFTGÅNG 265 MM
- INNREVÄGGAR**
INNREVÄGGAR MURAS MED LÄTTBETONGS MURBLOCK 150 MM, KVAL.GRP. 500
SKIFTGÅNG 265 MM
- UTVÄNDIG YTBEHANDLING**
UNDER MARK SLAMMAS MED KC 10/90/350 2GGF
STRYKNING MED KALLASFALT. 50 MIN.
ULLSSKIVA RW 817 SOM PUNKTKLISTRAS MED VARNASFALT
UPP TILL 500 ÖVER F.G. KÄLLARE
BITUMENMATTÅ SOM KLISTRAS MED ASFALT.
DILATATIONSFOGAR I KÄLLARYTTREVÄGGAR ENL. RITN. K 25:13
- ÅTERFYLLNING**
INNAN ÅTERFYLLNING FÅR SKE SKALL BÅRANDE INNREVÄGGAR MURAS, PREFAB.-BJÅLKLÅGET OCH KONTREFORTER MONTERAS OCH FOGAS. ÅTERFYLLNING SKER MED BEFINTLIGA MASSOR.
- BJÅLKLÅG**
A-BETONGS PREFABRICERADE BETONG-KASSETTER

ARBETS RITNING

A SLAMNING		US 74-04-23
Reg	Ant	Avser
Handläggare		Ritad av
H. ERIKSSON		A. N.
Datum		Skala
1974-02-21		1:50
Arbetsnummer		Ritningsnummer
73027		K 23:41
Reg		
A		

ByggStatik
Uppsala Byggstatik AB - Konsulerande Ingenjörer
018/25 20 25 Murargatan 31 - 754 37 Uppsala

Handläggare: H. ERIKSSON
Ritad av: A. N.
Granskad av: [Blank]
Datum: 1974-02-21
Signature: Hans Eriksson

SMÅHUS I KV. BETAN OCH VITKÅLEN
ÅRSTA, UPPSALA
KÄLLARPLAN
HUS D