



NOCKBRÄDA
INSEKTSNÄT

2 ST VENTILER 200 X 200
VID GAVLAR

DANOGIPS KOMBIPANEL
0,1 PLASTFOLIE
120 MIN.ULLSSKIVA KVAL. A
30 MIN.ULLSMATTA KVAL. A

DANOGIPS KOMBIPANEL
0,1 PLASTFOLIE
120 MIN.ULLSSKIVA KVAL. A
30 MIN.ULLSMATTA KVAL. A

SPIKLÄKT
13 GIPSSKIVA
30 X 70 LÄKT c/c 400
0,1 PLASTFOLIE
95 MIN.ULLSSKIVA KVAL. A
3,2 HÅRD TRÄFIBERSKIVA

ZANDA TAKKONSTRUKTION
MATERIAL OCH UTFÖRANDE
ENL. TYPGODKÄNNANDE AV
STATENS PLANVERK.

HÄNGRÄNNA AV
0,70 PLÅT FZV

VINDSKIVA AV
KLINGSÄGAD 25 X 175
38 X 95

22 PANEL
INSEKTSNÄT
MIN. 20 LUFTSPALT
SPIKLÄKT
5" RÖSTFRI KLIPP-
SPIK

2410 ÖVER ÖVERYTA BTG-KASSETT
120 MIN.ULLSSKIVA KVAL. A
30 MIN.ULLSMATTA KVAL. A
1 X 25 MM BANDSTÅL FZV VIKES ÖVER ÖVERRAM
OCH SPIKAS MED 2 X 3 ST 100 X 34 FZV
50 X 100 FÖRANKRAS TILL BJÄLKLÄG MED
3/8" EXPANDERBULT VID VARJE TAKSTOL
RÖSTFRI PLATTSTÅL 25 X 3 MM 2 ST/ELEMENT
DREVNING MED MINERALULL

ARBETS-RITNING

ByggStatik			Reg	Ant	Avser	Sign	Datum	
Uppsala Byggstatik AB • Konsulterande Ingenjörer 018/25 20 25 Murargatan 31 • 754 37 Uppsala			SMÅHUS I KV. BETAN OCH VITKÅLEN ÅRSTA, UPPSALA				HUS C	
Handläggare HANS ERIKSSON	Ritad av AN	Granskad av	TAKSEKTION					
Datum 1974-04-10	Skala 1:10	Arbetsnummer 73027	Ritningsnummer K27:24					