



C ANSLUTNING MOT HUS

A N V I S N I N G A R

GRUNDLÄGGNING:

ORGANISK JORD SKALL BORTTAGAS INNAN GRUNDLÄGGNING UTFÖRES. GRUNDLÄGGNING UTFÖRES I NATURLIG JORD ELLER PÅ PACKAD FYLLNING AV FRIKTIONSMATERIAL. VID GRUNDLÄGGNING PÅ PACKAD FYLLNING SKALL FÖRESKRIFTER I SBN - 67 FÖLJAS.

VID FÖRRÅD SOM ÄR BELÄGET INTILL HUSHÖRN ÅTERFYLLES SCHAKT FÖR KÄLLARE MED GRUS SOM PACKAS ENL. SBN - 67. FÖRSIKTIGHET IÅKTAGES SÅ ATT KÄLLARMUREN EJ SKADAS. PACKNING FÅR EJ UTFÖRAS FÖRÄN BJÄKLAGE OCH KONTREFORTER I ANGRÄNSANDE HUS ÄR MONTERADE

TAKPLYWOOD:

TAKPLYWOOD SKALL VARA 13 MM VÄNERPLY PLYWOOD KVAL. C - C. P30. MATERIAL O. UTFÖRANDE SKALL VARA ENLIGT STATENS PLANVERKS TYPGODKÄNNANDE NR T 945/73

BETONG:

BTG II STD K200

ARMERING:

Ks 40, BYGLAR Ks 40S

TÄCKANDE BETONGSKIKT:

PLATTAN ARMERAS CENTRISKT MOT MARK: 50 MM

ARBETS RITNING

ByggStatik		Reg	Ant	Avser	Sign	Datum
Uppsala Byggstatik AB - Konsulterande ingenjörer 018/25 20 25 Murargatan 31 • 754 37 Uppsala		SMÅHUS I KV. BETAN OCH VITKÅLEN ÅRSTA, UPPSALA FÖRRÅD				
Handläggare	Ritad av	Granskad av	SEKTIONER HUS A,C,D,E,Es			
HANS ERIKSSON	HE		Skala	Arbetsnummer	Ritningsnummer	Reg
Datum	1974-04-22 <i>Hans Eriksson</i>		1:10	73027	K99:85	